

## วงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองพลวง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองพลวง ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๗,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขปก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองพลวง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองพลวง ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๖. เป็นเงิน ๔๕๗,๐๐๐ บาท
๗. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๗.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ.ปร.๔)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองพลวง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองพลวง ตำบลโกรกแก้ว แบบสรุป (แบบ.ปร.๕)
  ๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    ๑. นายวิทยา พานิช ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
    ๒. นายจิรพันธ์ การะเกตุ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
    ๓. นายจิรศักดิ์ ทิพย์อักษร ตำแหน่ง นายช่างโยธา



แบบสรุปประมาณราคาต่างงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว (กองช่าง)

แบบ พร. 5

ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหนองพลวง หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  
ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1000 ตารางเมตร

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 ม.หรือตามสภาพพื้นที่ทั้งสองฝั่ง พร้อมวางท่อ คสล. 0.40 ม. จำนวน 7 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรา เทศบาลตำบลโกรกแก้ว ,


แบบก่อสร้างเลขที่ -


ประมาณการตามใบประมาณราคา จำนวน 1 ชุด เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 63


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3074	-	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	365,043.94	1.3624	497,335.86	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2509	-	- เงินประกันผลงานหัก 0
4	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3266	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>365,043.94</b>	<b>-</b>	<b>497,335.86</b>	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			<b>497,000.00</b>	
	(ตัวอักษร)			(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	

ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ 1,000.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 497.00 บาท / ตารางเมตร

  
ประมาณราคา  
( นายจिरศักดิ์ ทิพย์อักษร ) นายช่างโยธา

  
ตรวจสอบ  
( นายจิรพันธ์ การะเกต ) นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง


  
เห็นชอบ  
( นายไชยยันต์ เกมกลาง ) ปลัดเทศบาล

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว

อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้

ไม่อนุมัติเนื่องจาก .....



( นายไสว สระบัวญา )  
นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว



**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง**  
**ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว (กองช่าง)**

ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหนองพลวง หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ก่อสร้าง ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1000 ตารางเมตร

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 ม.หรือตามสภาพพื้นที่ทั้งสองฝั่ง พร้อมวางท่อ คสล. 0.40 ม. จำนวน 7 ท่อน

ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

งานออกแบบแปลนและรายการ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว ,

ก่อสร้างเลขที่ -


ตามเอกสารการประมาณราคา จำา1 ชุด เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 63


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน ( บาท )	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.2726	-	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	365,043.94	1.3624	497,335.86	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2509	-	- เงินประกันผลงานหัก 0
4	ประเภทงานจัดซื้อวัสดุ	-	1.0700	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>365,043.94</b>	<b>-</b>	<b>497,335.86</b>	
<b>สรุป</b>	<b>คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง</b>			<b>497,000.00</b>	
	<b>(ตัวอักษร)</b>			<b>(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)</b>	


ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ 1,000.00 โครงการ  
เฉลี่ยราคาประมาณ 497.00 บาท / โครงการ

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโกรกแก้ว เลขที่ 55 / 2563 ลงวันที่ 25 ก.พ. 63**  
**เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว**

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

  
กรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายจिरศักดิ์ ทิพย์อักษร ) นายช่างโยธา

  
กรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายจिरพนธ์ ภาวะเกิด ) นายช่างโยธาชำนาญงาน


  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
( นายวิทยา พานูช ) นักวิชาการศึกษานำงาน

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว

อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ไม่อนุมัติเนื่องจาก .....

  
( นายไสว สระปัญญา )  
นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว



ใบประมาณราคาต่างงานก่อสร้าง

งาน กั้นคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหนองพลวง หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง ตำบลโคกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  
 ก่อสร้าง ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร  
 ใต้เสาเข็มระดับถนนและขยายไหล่ทาง ( ลูกครึ่งหินผ ) พร้อมวางท่อ คสล. 0.40 ม. จำนวน 7 ท่อน  
 งบประมาณราคาเมื่อ 24 ก.พ. 63

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ ( บาท )		ค่าแรงงาน ( บาท )		ค่าวัสดุ+ค่าแรง ( บาท )	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
งานปรับปรุงโครงสร้างทาง									
1	งานปรับเกรดผิวจราจร	1,000.00	ตร.ม.	-	-	1.68	1,680.00	1,680.00	ที่มาราคาวัสดุ/ค่าแรง
2	งานวางท่อ คสล. Ø 0.40 ม. ชั้น 3	7.00	ท่อน	355.00	2,485.00	-	-	2,485.00	- ราคาเฉลี่ยวัสดุท่อสร้าง ( ไม่รวมภาษี ) ของจังหวัดบุรีรัมย์
3	งานเสริมระดับถนนและขยายไหล่ทาง ( ลูกครึ่งหินผ )	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	- สำนักดัชนีวิศวกรรมกิจการค้า
งานชั้นโครงสร้างทางและผิวจราจร									
1	งานทรายหยาบ	50.00	ลบ.ม.	387.92	19,396.00	-	-	19,396.00	- บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ
2	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ กำลังอัดคอนกรีต 240 KSC.	150.00	ลบ.ม.	1,874.09	281,113.50	-	-	281,113.50	- ราคาท้องถิ่นของฝ่ายก่อสร้าง
3	งานเหล็กเสริม WIRE MESH Ø 4 มม. ขนาด # 0.20 x 0.20 ม.	1,000.00	ตร.ม.	25.17	25,170.00	-	-	25,170.00	- ราคาท้องถิ่นของฝ่ายก่อสร้าง
4	งานเหล็กเสริมตามขวางถนน RB. 15 มม. SR. 24	249.66	กก.	25.66	6,406.28	-	-	6,406.28	- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
5	งานเหล็กเสริมตามจุดตัดขาด RB. 19 มม. SR. 24	55.65	กก.	23.21	1,291.64	-	-	1,291.64	
6	งานเหล็กเสริมตามยาวถนน DB. 16 มม. SD. 30	315.60	กก.	22.90	7,227.24	-	-	7,227.24	
7	งานไม้แบบถนนคอนกรีตคัด 20 %	12.00	ลบ.พ.	540.19	6,482.28	-	-	6,482.28	
	- ค่าแรงงานไม้แบบถนนคัดดา 100 %	200.00	เมตร	-	-	-	-	-	
8	งานยานวอยต่อถนน ( ยางมะตอย )	203.25	ลิตร	25.74	5,231.66	-	-	5,231.66	
	- ค่าแรงงานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	405.00	เมตร	-	-	14.47	5,860.35	5,860.35	
9	งานไหล่ทาง ( ลูกครึ่ง )	18.00	ลบ.ม.	150.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
10	งานติดตั้งจราจรด้วยสีเทอร์โม ( สีเหลือง + สีขาว )	-	ตร.ม.	250.00	-	-	-	-	
11	งานวางท่อ PVC ขนาด ๓๓.๔ นิ้ว ชั้น 13.5 (บานหัว)	-	เมตร	205.50	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	357,503.59	
	รวมค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	7,540.35	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	365,043.94	

*(Signature)*  
 นายวิชาญศักดิ์ อุดมอักษร  
 นายช่างเทคนิค