

## วงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกเจริญ ๓  
ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๔๐๐,๐๐๐... บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกเจริญ ๓ ตำบลโกรกแก้ว  
อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๕. เป็นเงิน .....๔๐๐,๐๐๐... บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(แบบ ปร.๕.)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายเทียม ชอบทกลาง.....ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล
  - ๗.๒ นายจิรพันธ์ ภาระเกตุ.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
  - ๗.๓ นายวิทยา พานูช.....ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว (กองช่าง)

โครงการก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกเจริญ 3 ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
ปริมาณงานก่อสร้าง	ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 12 บ้านโคกเจริญ ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	เทศบาลตำบลโกรกแก้ว , กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แบบก่อสร้างเลขที่	-
ประมาณการตามใบประมาณราคา จำนวน	0 แผ่น เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน ( บาท )	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.2726	-	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	297,456.43	1.3624	405,254.64	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2509	-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3266	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	297,456.43	-	405,254.64	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			400,000.00	
	(ตัวอักษร)			(สี่แสนบาทถ้วน)	

ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ 775.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 516.12 บาท / ตารางเมตร

.....  
 ( นายจิรศักดิ์ ทิพย์อักษร )      ประมาณราคา      นายช่างโยธา

.....  
 ( นายจิรพันธ์ การะเกด )      ตรวจสอบ      นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาการฯแทนผู้อำนวยการกองช่าง

.....  
 ( นายเทียม ขอบทดกลาง )      เห็นชอบ      ปลัดเทศบาล

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว

[  ] อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้

[  ] ไม่อนุมัติเนื่องจาก .....

.....  
 ( นายไสว สระปัญญา )

นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว (กองช่าง)

ชื่อโครงการก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกเจริญ 3 ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
ปริมาณงานก่อสร้าง	ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 12 บ้านโคกเจริญ ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	เทศบาลตำบลโกรกแก้ว , กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แบบก่อสร้างเลขที่	-
ตามเอกสารการประมาณราคา	จำนวน 0 ชุด เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน ( บาท )	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.2726	-	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	297,456.43	1.3624	405,254.64	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2509	-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานจัดซื้อวัสดุ	-	1.0700	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	297,456.43	-	405,254.64	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง (ตัวอักษร)			400,000.00 (สี่แสนบาทถ้วน)	

ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ 1.00 โครงการ  
เฉลี่ยราคาประมาณ 400,000.00 บาท / โครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโกรกแก้ว เลขที่ / 2560 ลงวันที่

เรียน นายเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

.....  
( นายจิรพันธ์ ตาระเกด ) กรรมการกำหนดราคากลาง  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....  
( นายวิฑูรย์ พานิช ) กรรมการกำหนดราคากลาง  
นักวิชาการศึกษานาญการ

.....  
( นายเทียม ซอบทดกลาง ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
ปลัดเทศบาล

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว

[  ] อนุมัติให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

[  ] ไม่อนุมัติเนื่องจาก .....

.....  
( นายไสว สระปัญญา )

นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว

ใบประมาณราคาก่อนสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโคกเจริญ 3 ตำบลโคกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  
 ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร  
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 12 บ้านโคกเจริญ ตำบลโคกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณราคามือ 15-พ.ค.-60  
 แบบ ปร.4

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1	งานขุดรื้อผิวทางเดิมแล้วทับแบบ	775.00	ตร.ม.	-	-	10.43	8,083.25	8,083.25
2	งานวางท่อ คลส. Ø 0.60 ม. ชั้น 3	-	ท่อ	-	-	-	-	-
3	งานเสริมระดับถนนและขยายไหล่ทาง ( ลูกกรงหินผุ )	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
งานชั้นโครงสร้างทางและผิวจราจร								
1	งานทรายหยาบ	38.75	ลบ.ม.	352.83	13,672.16	-	-	13,672.16
2	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ กำลังอัดคอนกรีต 240 KSC.	116.25	ลบ.ม.	1,979.96	230,170.35	-	-	230,170.35
3	งานเหล็กเสริม WIRE MESH Ø 4 มม. ขนาด # 0.10 x 0.30 ม.	775.00	ตร.ม.	24.26	18,801.50	-	-	18,801.50
4	งานเหล็กเสริมตามขวางถนน RB. 15 มม. SR. 24	187.24	กก.	19.72	3,692.37	-	-	3,692.37
5	งานเหล็กเสริมตามจุดตัดลาดถนน RB. 19 มม. SR. 24	55.65	กก.	24.85	1,382.90	-	-	1,382.90
6	งานเหล็กเสริมตามยาวถนน DB. 16 มม. SD. 30	244.59	กก.	21.82	5,336.95	-	-	5,336.95
7	งานไม้แบบถนนคอนกรีตคิด 20 %	9.30	ลบ.ฟ.	526.64	4,897.75	-	-	4,897.75
- ค่าแรงงานไม้แบบถนนคิดตามยาว 100 %								
8	งานยานวอยต่อถนน ( ยางมะตอย )	162.75	ลิตร	25.74	4,189.19	-	-	4,189.19
- ค่าแรงงานยานวอยต่อคอนกรีต								
9	งานไหลทาง ( ลูกกรง )	315.00	เมตร	-	-	12.00	3,780.00	3,780.00
10	งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม ( สีเหลือง + สีขาว )	23.00	ลบ.ม.	150.00	3,450.00	-	-	3,450.00
11	งานวางท่อ PVC ขนาด ศก. 4 นิ้ว ชั้น 13.5 (บนหัว)	-	ตร.ม.	250.00	-	-	-	-
รวมค่าวัสดุ								
				205.50	-	-	-	( นายจิรศักดิ์ ทิพย์อักษร )
				-	-	-	-	นายช่างโยธา
				-	-	-	-	285,593.18
				-	-	-	-	11,863.25
				-	-	-	-	297,456.43