

แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโนนศรีคุณ หมู่ที่ 1 บ้านโนนสุวรรณ ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
 ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 815 ตารางเมตร

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 ม.หรือตามสภาพพื้นที่ทั้งสองฝั่ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านโนนสุวรรณ ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรา เทศบาลตำบลโกรกแก้ว ,


แบบก่อสร้างเลขที่ -


ประมาณการตามใบประมาณราคา จำนวน 0 แผ่น เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.2726	-	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	292,450.86	1.3624	398,435.05	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2509	-	- เงินประกันผลงานหัก 0
4	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3266	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	292,450.86	-	398,435.05	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			398,000.00	
	(ตัวอักษร)			(สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	

ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ 815.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 488.34 บาท / ตารางเมตร


 ประมาณราคา
 (นายจิรศักดิ์ ทิพย์อักษร) นายช่างโยธา



 ตรวจสอบ
 (นายจิรพันธ์ การะเกด) นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง


 เห็นชอบ
 (นายไชยยันต์ เกมกลาง) ปลัดเทศบาล

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว

[] อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้
 [] ไม่อนุมัติเนื่องจาก



 (นายไสว สระบุญญา)
 นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว (กองช่าง)

ชื่อโครงการ **ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโนนศรีคุณ หมู่ที่ 1 บ้านโนนสุวรรณ ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์**
ปริมาณงาน **ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 815 ตารางเมตร**

โหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 ม.หรือตามสภาพพื้นที่ทั้งสองฝั่ง

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 1 บ้านโนนสุวรรณ ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์**

เจ้าของโครงการ **เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์**

หน่วยงานออกแบบแปลนแล **เทศบาลตำบลโกรกแก้ว ,**

แบบก่อสร้าง **-**


ตามเอกสารการประมาณราคา **จ 0 ชุด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563**


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.2726	-	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	292,450.86	1.3624	398,435.05	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2509	-	- เงินประกันผลงานหัก 0
4	ประเภทงานจัดซื้อวัสดุ	-	1.0700	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	292,450.86	-	398,435.05	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			398,000.00	
	(ตัวอักษร)			(สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	


ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ **1.00** โครงการ
เฉลี่ยราคาประมาณ **488.34** บาท / โครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโกรกแก้ว เลขที่ 132/ 2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจිරศักดิ์ ทิพย์อักษร) นายช่างโยธา


กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจिरพันธ์ การะเกด) นายช่างโยธาชำนาญงาน


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิทยา พานุษ) นักวิชาการศึกษานายช่าง

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว



(นายไสว สระปัญญา)
นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว

อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ไม่อนุมัติเนื่องจาก

ใบประมาณราคาต่างงานก่อสร้าง

ต่างงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนในนครีคูณ หมู่ที่ 1 บ้านโนนสุวรรณ ตำบลโคกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
 ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 815 ตารางเมตร
 ใหลทางลูกรังข้างละ 0.30 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ทั้งสองฝั่ง


สถานที่ดำเนินการ: หมู่ที่ 1 บ้านโนนสุวรรณ ตำบลโคกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ราคาเมื่อ 7-เม.ย.-63

แผ่นที่ 1 / 1

แบบ ปร.4

7 เมษายน 2563

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
งานปรับปรุงโครงสร้างทาง									
1	งานปรับเกรดผิวจราจร	815.00	ตร.ม.	-	-	1.60	1,304.00	1,304.00	ที่มาราคาวัสดุ/ค่าแรง - ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดบุรีรัมย์ - ภาษีที่ดินที่เตรียมขึงการค่า - บัญชีดำเนินงาน/ค่าดำเนินการ - ราคาท้องถิ่นของสำนักงานในบุรีรัมย์ - ราคาท้องถิ่นของตำบลโคกรกแก้ว - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
2	งานวางท่อ ดสล. Ø 0.40 m. ชั้น 3	-	ทอน	-	-	-	-	-	
3	งานเสริมระดับถนนและขยายไหล่ทาง (ลูกรังหินผุ)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
งานชั้นโครงสร้างทางและผิวจราจร									
1	งานทรายหยาบ	40.75	ลบ.ม.	368.06	14,998.45	-	-	14,998.45	
2	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปกลมท่ ก้างอัดคอนกรีต 240 KSC.	122.25	ลบ.ม.	1,867.37	228,285.98	-	-	228,285.98	
3	งานเหล็กเสริม WIRE MESH Ø 4 มม. ขนาด # 0.20 x 0.20 ม.	815.00	ตร.ม.	24.96	20,342.40	-	-	20,342.40	
4	งานเหล็กเสริมตามขวางถนน RB. 15 มม. SR. 24	194.18	กก.	25.64	4,978.78	-	-	4,978.78	
5	งานเหล็กเสริมตามจุดตัดขาด RB. 19 มม. SR. 24	55.65	กก.	21.16	1,177.55	-	-	1,177.55	
6	งานเหล็กเสริมตามยาวถนน DB. 16 มม. SD. 30	257.21	กก.	22.89	5,887.54	-	-	5,887.54	
7	งานไม้แบบถนนคอนกรีตคิด 20 %	9.78	ลบ.ฟ.	526.64	5,150.54	-	-	5,150.54	
- ค่าแรงงานไม้แบบถนนคิดตา 100 %									
8	งานยานแวนรอยต่อถนน (ยางมะตอย)	168.75	ลิตร	25.42	4,289.63	-	-	4,289.63	
- ค่าแรงงานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต									
9	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	328.00	เมตร	-	-	12.00	3,936.00	3,936.00	
10	งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม (สีเหลือง + สีขาว)	14.00	ลบ.ม.	150.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
11	งานวางท่อ PVC ขนาด ตก. 4 นิ้ว ชั้น 13.5 (บานหัว)	-	ตร.ม.	250.00	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	287,210.86
	รวมค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	5,240.00
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	292,450.86


 นายวิชาญ วัฒนศิริ
 นายวิชาญ วัฒนศิริ