

วงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง


๒. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ หมู่ที่ ๙ บ้านโกรกหวาย ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๐,๖๘๐... บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขปก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ หมู่ที่ ๙ บ้านโกรกหวาย ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒
๖. เป็นเงิน๒๖๐,๖๘๐ บาท
๗. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๗.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาแบบ ปร.๔ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ หมู่ที่ ๙ บ้านโกรกแก้ว แบบสรุป (แบบ ปร.๕)
 ๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายวิทยา พานิช..... ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 ๒. นายจิรพันธ์ กวาระเกด..... ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ๓. นายจิรศักดิ์ ทิพย์อักษร..... ตำแหน่ง นายช่างโยธา

แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว (กองช่าง)


ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย 6 หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
 ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 133 เมตร ทน 0.15 เมตร โหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 ม. ทน 0.15 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรา เทศบาลตำบลโกรกแก้ว ,
 แบบก่อสร้างเลขที่ -
 ประมาณการตามใบประมาณราคา จำนวน 1 ชุด เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.2726	-	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	194,621.71	1.3624	265,152.62	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2509	-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3266	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	194,621.71	-	265,152.62	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			260,680.00	
	(ตัวอักษร)			(สองแสนหกหมื่นหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)	


ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ 532.00 ตารางเมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ 490.00 บาท / ตารางเมตร



 (นายจิรศักดิ์ ทิพย์อักษร) นายช่างโยธา




 (นายจิรพันธ์ การะเกด) นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง



 (นายไชยอินต์ เกมกลาง) ปลัดเทศบาล

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว [] อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้
 [] ไม่อนุมัติเนื่องจาก



 (นายไสว สระเบ็ญญา)
 นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว (กองช่าง)

ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ 6 หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 133 เมตร ทน 0.15 เมตร โหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 ม.ทน 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลนและ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว


แบบก่อสร้าง -


ตามเอกสารการประมาณราคาจำนวน 1 ชุด เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.2726	-	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	194,621.71	1.3624	265,152.62	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2509	-	- เงินประกันผลงานหัก 0
4	ประเภทงานจัดซื้อวัสดุ	-	1.0700	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	194,621.71	-	265,152.62	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			260,680.00	
	(ตัวอักษร)	(สองแสนหกหมื่นหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)			

ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ 532.00 ตารางเมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ 490.00 บาท / โครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโกรกแก้ว เลขที่ 398 / 2562 ลงวันที่ 12 ก.ย. 62
เขียน นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว
กรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือไว้เป็น



_____ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิรศักดิ์ ทัพย์อักษร) นายช่างโยธา


_____ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิรพันธ์ กวระเกตุ) นายช่างโยธาชำนาญงาน


_____ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิฑูยา พานูช) นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว


_____ (นายไสว สระปัญญา)
นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว

[] อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
[] ไม่อนุมัติเนื่องจาก

ใบประมาณราคาทำงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้าง: ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย 6 หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงานก่อสร้าง: ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 133 เมตร ทน 0.15 เมตร โหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 ม. ทน 0.15 เมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

สถานที่ดำเนินการ: หมู่ที่ 9 บ้านโกรกหวาย ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

12 กันยายน 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								ที่มาราคาวัสดุ/ค่าแรง
1	งานปรับเกรดผิวจราจร	532.00	ตร.ม.	-	-	1.68	893.76	893.76	- ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง
2	งานวางท่อ คสล. Ø 0.40 m. ชั้น 3		ท่อ		-	-	-	-	(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดบุรีรัมย์
3	งานเสริมระดับถนนและขยายไหล่ทาง (ลูกรังหินผุ)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	- สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
	งานขึ้นโครงสร้างทางและผิวจราจร								- บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ
1	งานทรายหยาบ	26.60	ลบ.ม.	370.42	9,853.17	-	-	9,853.17	- ราคาท้องถิ่นของอำเภอโนนสุวรรณ
2	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ก่อตั้งอัดคอนกรีต 240 KSC.	79.80	ลบ.ม.	1,860.16	148,440.77		-	148,440.77	- ราคาท้องถิ่นของตำบลโกรกแก้ว
3	งานเหล็กเสริม WIRE MESH Ø 4 มม. ขนาด # 0.20 x0.20 ม.	532.00	ตร.ม.	25.18	13,395.76		-	13,395.76	- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
4	งานเหล็กเสริมตามขวางถนน RB. 15 มม. SR. 24	127.60	กก.	26.09	3,329.08		-	3,329.08	
5	งานเหล็กเสริมตามจุดตัดขาด RB. 19 มม. SR. 24	35.61	กก.	24.23	862.83		-	862.83	
6	งานเหล็กเสริมตามยาวถนน DB. 16 มม. SD. 30	209.87	กก.	27.69	5,811.30		-	5,811.30	
7	งานไม้แบบถนนคอนกรีตคิด 20 %	7.98	ลบ.ฟ.	526.64	4,202.59		-	4,202.59	
	- ค่าแรงงานไม้แบบถนนคิดค่า 100 %	133.00	เมตร	-	-		-	-	
8	งานยาแนวรอยต่อถนน (ยางมะตอย)	123.30	ลิตร	25.47	3,140.45		-	3,140.45	
	- ค่าแรงงานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	241.00	เมตร	-	-	12.00	2,892.00	2,892.00	
9	งานโหล่ทาง (ลูกรัง)	12.00	ลบ.ม.	150.00	1,800.00		-	1,800.00	
10	งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม (สีเหลือง + สีขาว)	-	ตร.ม.	250.00	-	-	-	-	
11	งานวางท่อ PVC ขนาด ศก. 4 นิ้ว ชั้น 13.5 (บนหัว)	-	เมตร	205.50	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	190,835.95	
	รวมค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	3,785.76	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	194,621.71	


นายจรัสศักดิ์ พิทยะเอกขร
นายช่างโยธา