

วงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๒. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนาตากลม ๘ หมู่ที่ ๘ บ้านนาตากลม ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๒.๖๐๐... บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขปก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนาตากลม ๘ หมู่ที่ ๘ บ้านนาตากลม ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒
๖. เป็นเงิน๓๖๒.๖๐๐... บาท
๗. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๗.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๔)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนาตากลม หมู่ที่ ๘ บ้านนาตากลม แบบสรุป (แบบ ปร.๕.)
 ๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายวิทย์ พานิช.....ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 ๒. นายจิรพันธ์ ภาวะเกด.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ๓. นายจิรศักดิ์ ทิพย์อักษร.....ตำแหน่ง นายช่างโยธา

แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว (กองช่าง)

ชื่อโครงการก่อสร้าง: ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดกม 8 หมู่ที่ 8 บ้านนาตากอม ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงานก่อสร้าง: ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 148 เมตร ทน 0.15 เมตร โหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 ม. ทน 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 8 บ้านนาตากอม ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าของโครงการ: เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์


หน่วยงานออกแบบแปลนและรา: เทศบาลตำบลโกรกแก้ว ,


แบบก่อสร้างเลขที่: -


ประมาณการตามใบประมาณราคา จำนวน: 1 ชุด เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.2726	-	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	266,224.76	1.3624	362,704.62	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2509	-	- เงินประกันผลงานนัก 0
4	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3266	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	266,224.76	-	362,704.62	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			362,600.00	
	(ตัวอักษร)	(สามแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)			

ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ: 740.00 ตารางเมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ: 490.00 บาท / ตารางเมตร


 _____ ประมาณราคา
 (นายจิรศักดิ์ ทิพย์อักษร) นายช่างโยธา


 _____ ตรวจสอบ
 (นายจิรพันธ์ กะระเกศ) นายช่างโยธาชำนาญงานวิชาการราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง



 _____ เห็นชอบ
 (นายบุญวินทร์ เทมกลาง) ปลัดเทศบาล

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว

อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้

ไม่อนุมัติเนื่องจาก



 (นายไสว สรรบุญญา)
 นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว (กองช่าง)**

ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนขนาดกลม 8 หมู่ที่ 8 บ้านนาตากลม ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
 ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 148 เมตร หน้า 0.15 เมตร โหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 ม. หน้า 0.15 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านนาตากลม ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบแปลนและ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว ,




แบบก่อสร้างเลข -

ตามเอกสารการประมาณราคา จำนวน 1 ชุด เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.2726	-	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	266,224.76	1.3624	362,704.62	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2509	-	- เงินประกันผลงานหัก 0
4	ประเภทงานจัดซื้อวัสดุ	-	1.0700	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	266,224.76	-	362,704.62	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			362,600.00	
	(ตัวอักษร)			(สามแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)	

ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ 740.00 โครงการ
 เฉลี่ยราคาประมาณ 490.00 บาท / โครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโกรกแก้ว เลขที่ 397 / 2562 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562
 เรียบ นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว
 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน



 (นายจิรศักดิ์ ทัพย์อักษร) กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา

 (นายจิรathon ภาระเกตุ) กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

 (นายวิเชียร พรหมย์) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว

[] อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

[] ไม่อนุมัติเนื่องจาก


 (นายไสว สระบุญญา)
 นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว

ใบประมาณราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้าง: ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนขนาดกลม 8 หมู่ที่ 8 บ้านนาตากลม ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์	-
ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 148 เมตร ทน 0.15 เมตร โหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 ม.ทน 0.15 เมตร	แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1
สถานที่ดำเนินการ: หมู่ที่ 8 บ้านนาตากลม ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ประมาณราคาเมื่อ 12-ก.ย.-62	12 กันยายน 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								ที่มาราคาวัสดุ/ค่าแรง
1	งานปรับเกรดผิวจราจร	740.00	ตร.ม.	-	-	1.68	1,243.20	1,243.20	- ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง
2	งานวางท่อ คสล. Ø 0.40 m. ชั้น 3		ท่อ		-	-	-	-	(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดบุรีรัมย์
3	งานเสริมระดับถนนและขยายไหล่ทาง (ลูกรังหินผุ)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	- สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
	งานขึ้นโครงสร้างทางและผิวจราจร								- บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ
1	งานทรายหยาบ	37.00	ลบ.ม.	370.42	13,705.54	-	-	13,705.54	- ราคาท้องถิ่นของอำเภอโนนสุวรรณ
2	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ก่อสร้างคอกอนกรีต 240 KSC.	111.00	ลบ.ม.	1,860.16	206,477.76	-	-	206,477.76	- ราคาท้องถิ่นของตำบลโกรกแก้ว
3	งานเหล็กเสริม WIRE MESH Ø 4 มม. ขนาด # 0.20 x0.20 ม.	740.00	ตร.ม.	25.00	18,500.00	-	-	18,500.00	- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
4	งานเหล็กเสริมตามขวางถนน RB. 15 มม. SR. 24	180.31	กก.	26.09	4,704.29	-	-	4,704.29	
5	งานเหล็กเสริมตามจุดตัดขาด RB. 19 มม. SR. 24	44.52	กก.	24.23	1,078.72	-	-	1,078.72	
6	งานเหล็กเสริมตามยาวถนน DB. 16 มม. SD. 30	233.54	กก.	27.69	6,466.72	-	-	6,466.72	
7	งานไม้แบบถนนคอนกรีตคีด 20 %	8.88	ลบ.ฟ.	526.64	4,676.56	-	-	4,676.56	
	- ค่าแรงงานไม้แบบถนนคีดดา 100 %	148.00	เมตร	-	-	-	-	-	
8	งานขนำแนวรอยต่อถนน (ยางมะตอย)	151.00	ลิตร	25.47	3,845.97	-	-	3,845.97	
	- ค่าแรงงานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	298.00	เมตร	-	-	12.00	3,576.00	3,576.00	
9	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	13.00	ลบ.ม.	150.00	1,950.00	-	-	1,950.00	
10	งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม (สีเหลือง + สีขาว)	-	ตร.ม.	250.00	-	-	-	-	
11	งานวางท่อ PVC ขนาด ศก. 4 นิ้ว ชั้น 13.5 (บนหน้า)	-	เมตร	205.50	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	261,405.56	
	รวมค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	4,819.20	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	266,224.76	


 นายวิชาญศักดิ์ พิทยะอักษร
 นายช่างโอบ