

วงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดกสามัคคี ซอย ๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๘,๑๐๐... บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขปก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดกสามัคคี ซอย ๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒
๖. เป็นเงิน ๙๘,๑๐๐ บาท
๗. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๗.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ.ปร.๔)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดกสามัคคี ซอย ๓ หมู่ที่ ๖...แบบสรุป...(แบบ.ปร.๕)
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายวิทยา พานิช.....ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 ๒. นายจิรพันธ์ ภาวะเกตุ.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ๓. นายจิรศักดิ์ ทัพย์อักษร.....ตำแหน่ง นายช่างโยธา

แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว (กองช่าง)


ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โคนสามัคคี ซอย 3 หมู่ที่ 6 ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
 ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หน้า 0.15 เมตร โหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 ม. หน้า 0.15 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านโคกสามัคคี ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรา เทศบาลตำบลโกรกแก้ว
 แบบก่อสร้างเลขที่ -
 ประมาณการตามใบประมาณราคา จำนวน 1 ชุด เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.2726	-	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	73,315.85	1.3624	99,885.51	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2509	-	- เงินประกันผลงานนัก 0
4	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3266	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ประเภทงานไม้ทึบจารณาปรับราคา	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	73,315.85	-	99,885.51	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			98,100.00	
	(ตัวอักษร)			(เก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	


ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ 200.00 ตารางเมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ 490.00 บาท / ตารางเมตร



 (นายจिरศักดิ์ ทิพย์อักษร) **ประมาณราคา**
 นายช่างโยธา




 (นายจิรพันธ์ การะเกต) **ตรวจสอบ**
 นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง



 (นายไชยอินต์ เกมกลาง) **เห็นชอบ**
 ปลัดเทศบาล

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว



 (นายไสว สระปัญญา)
 นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว

[] อนุมัติให้ใช้ประมาณราคา
 [] ไม่อนุมัติเนื่องจาก

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว (กองช่าง)**

ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โคนสามัคคี ซอย 3 หมู่ที่ 6 ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
 ปริมาณงานที่ ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 ม. หนา 0.15 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านโคกสามัคคี ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
 หน่วยงานออกแบบแปลนและ เทศบาลตำบลโกรกแก้ว

แบบก่อสร้างเลข -

ตามเอกสารการประมาณราคา จำนวน 1 ชุด เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.2726	-	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	73,315.85	1.3624	99,885.51	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2509	-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานจัดซื้อวัสดุ	-	1.0700	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	73,315.85	-	99,885.51	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			98,100.00	
	(ตัวอักษร)		(เก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		


ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ 200.00 โครงการ
 เฉลี่ยราคาประมาณ 490.00 บาท / โครงการ

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโกรกแก้ว เลขที่ 396 / 2562 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว**

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับคำจ้างเหมาโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน


 (นายจिरศักดิ์ ทิพย์อักษร) กรรมการกำหนดราคากลาง
 นายช่างโยธา



 (นายจิรพนธ์ การะเกตุ) กรรมการกำหนดราคากลาง
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


 (นายวิฑูรย์ พานูช) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 นักวิชาการศึกษานำงาน

ความเห็น / การพิจารณา

- ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว

[] อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
 [] ไม่อนุมัติเนื่องจาก


 (นายไสว สระขวัญ)
 นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว

ใบประมาณราคาทำงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้าง: ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โคกสามัคคี ซอย 3 หมู่ที่ 6 ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร ทน 0.15 เมตร โหลทางลูกครึ่งกว้างข้างละ 0.30 ม.ทน 0.15 เมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

สถานที่ดำเนินการ: หมู่ที่ 6 บ้านโคกสามัคคี ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณราคาเมื่อ 12-ก.ย.-62 12 กันยายน 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								ที่มาราคาวัสดุ/ค่าแรง
1	งานปรับเกรดผิวจราจร	200.00	ตร.ม.	-	-	1.68	336.00	336.00	- ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง
2	งานวางท่อ คสล. Ø 0.40 m. ชั้น 3		ท่อ		-	-	-	-	(ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดบุรีรัมย์
3	งานเสริมระดับถนนและขยายไหล่ทาง (ลูกครึ่งหินผุ)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	- สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
	งานชั้นโครงสร้างทางและผิวจราจร								- บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ
1	งานทรายหยาบ	10.00	ลบ.ม.	370.42	3,704.20	-	-	3,704.20	- ราคาท้องถิ่นของอำเภอโนนสุวรรณ
2	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ กำลังอัดคอนกรีต 240 KSC.	30.00	ลบ.ม.	1,860.16	55,804.80	-	-	55,804.80	- ราคาท้องถิ่นของตำบลโกรกแก้ว
3	งานเหล็กเสริม WIRE MESH Ø 4 มม. ขนาด # 0.20 x0.20 ม.	200.00	ตร.ม.	24.93	4,986.00	-	-	4,986.00	- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
4	งานเหล็กเสริมตามขวางถนน RB. 15 มม. SR. 24	49.93	กก.	26.09	1,302.67	-	-	1,302.67	
5	งานเหล็กเสริมตามจุดตัดขาด RB. 19 มม. SR. 24	17.80	กก.	24.23	431.29	-	-	431.29	
6	งานเหล็กเสริมตามยาวถนน DB. 16 มม. SD. 30	78.90	กก.	27.69	2,184.74	-	-	2,184.74	
7	งานไม้แบบถนนคอนกรีตคิด 20 %	3.00	ลบ.พ.	526.64	1,579.92	-	-	1,579.92	
	- ค่าแรงงานไม้แบบถนนคิดค่า 100 %	50.00	เมตร	-	-	-	-	-	
8	งานยานวรอยต่อถนน (ยางมะตอย)	49.40	ลิตร	25.47	1,258.22	-	-	1,258.22	
	- ค่าแรงงานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	94.00	เมตร	-	-	12.00	1,128.00	1,128.00	
9	งานไหล่ทาง (ลูกครึ่ง)	4.00	ลบ.ม.	150.00	600.00	-	-	600.00	
10	งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โม (สีเหลือง + สีขาว)	-	ตร.ม.	250.00	-	-	-	-	- บริษัท สตีล ทีพี อีทีซี
11	งานวางท่อ PVC ขนาด ศก. 4 นิ้ว ชั้น 13.5 (บนหัว)	-	เมตร	205.50	-	-	-	-	นางช่างโสภา
	รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	71,851.85	
	รวมค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	1,464.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	73,315.85	